
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont stajni w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku

ADRES INWESTYCJI: Uhrusk 1 22-230 Wola Uhruska

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ADRES INWESTORA: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża budowlana Marcin Abramek

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 19 września 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 19 września 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DACH			
1 d.1	KNR 0-45 0101-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku	m2		
		284	m2	284,000	
				RAZEM	284,000
2 d.1	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		0,56	m3	0,560	
				RAZEM	0,560
3 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m2		
		284	m2	284,000	
				RAZEM	284,000
4 d.1	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		10,75	m2	10,750	
				RAZEM	10,750
5 d.1	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1	NNRNKB 202 0537- 04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m2		
		287	m2	287,000	
				RAZEM	287,000
7 d.1	KNR-W 2- 02 0519- 03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
8 d.1	KNR-W 2- 02 0526- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
9 d.1	analiza indywidual na	Montaż uchwyty na przyłącze elektryczne	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ELEWACJA			
10 d.2	KNR 4-04 0305-01 z.o.3.1. analogia	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		2 * 0,1	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
11 d.2	KNR 4-04 0804-02 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.2	KNR 2-01 0310-04 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu V-VI)	m3		
		$((21,5 * 2 + 9,5 * 2) - 4) * 0,5 * 0,5$	m3	14,500	
				RAZEM	14,500
13 d.2	KNR 2-01 0501-03 analogia	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.V-VI z przerzutem na odl. do 3 m	m3		
		$((21,5 * 2 + 9,5 * 2) - 4) * 0,5 * 0,5$	m3	14,500	
				RAZEM	14,500
14 d.2	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
15 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		217	m2	217,000	
				RAZEM	217,000
16 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		398,5	m2	398,500	
				RAZEM	398,500
17 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0724-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
19 d.2	KNR-W 2- 02 1519- 04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton"	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
20 d.2	KNR-W 2- 02 1502- 01	Dwukrotne malowanie farbą wapienną sufitów ręcznie	m2		
		199	m2	199,000	
				RAZEM	199,000
21 d.2	KNR-W 2- 02 1502- 02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie	m2		
		257	m2	257,000	
				RAZEM	257,000
22 d.2	KNR 0-19 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400