
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty rem.- malarskie w DS" Cebion"
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Langiewicza 6
INWESTOR : UNIwersytet PRZYRODniczy W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Akademicka 13
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Daniel Zielonka
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNNR 2 d.1 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi Wejście główne do budynku (Krużganek) 4.8*1.93+1.96*2.79+4.82*2.81+4.82*0.60+1.53*0.93+1.67*0.94+1.64*0.97	m ² m ²	 35.75	
				RAZEM	35.75
9	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Szpachlowanie z pomalowaniem farbą olejną białą pasa o wym. 5 x140 cm pomiędzy ościeżnicą okienną a parapetem 1.40*22	m m	 30.80	
				RAZEM	30.80
10	Kalkulacja in- d.1 dywidualna 23x17 cm	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł w 22 pokojach 22	szt. szt.	 22.00	
				RAZEM	22.00
11	KNR 4-01 d.1 1212-28-ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm-karnisze 4.00*22	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
12	KNR 4-01 d.1 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 Umywalnie, WC- 18 szt (0.80*2*2.5)*18	m ² m ²	 72.00	
				RAZEM	72.00
13	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Pokoje - 22 szt (0.2*0.6*2*10)*22	m ² m ²	 52.80	
				RAZEM	52.80
14	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Pokoje- 8szt (1.80*2)*8 Pokoje- 12szt (1.80*2+2.86*2)*12 Pokój-526, 527 2.76*2+1.46*2+2.10*2+1.25*2 Kuchnie-6szt 2.33+0.33+0.70+1.10+1.06+0.48*2 Ilp.- Vp. (3.0+0.80+1.98+0.48*2)*4 Vlp. 1.60+0.48*2+1.40	m m m m m m	 28.80 111.84 15.14 6.48 26.96 3.96	
				RAZEM	193.18
15	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) <pokoje>20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
16	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) <pokoje>25	m ² m ²	 25.00	
				RAZEM	25.00
17	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej (bateria natryskowa z natryskiem przesuwany) <natryski>12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
18	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm (bateria natryskowa z pokrętłami z natryskiem przesuwany) Natryski-12szt 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
19	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne, łazienkowe, szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone, z kompletem okuć (klamki z rozetkami, zamki łazienkowe). Dostawa i montaż WC-5szt 0.80*2.00*5	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
20	KNR-W 4-01 d.1 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej <komora dolna zsykowa>2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 4-01 d.1 0819-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych, gres techniczny o wym. 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza <komora dolna zsykowa>3	plyt. plyt.	 3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
22 d.1	KNR 4-01 0819-06	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych, gres techniczny o wym. 30x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna <komora dolna zsykowa>10	plyt. plyt.	10.00	
				RAZEM	10.00
23 d.1	Kalk. własna	Montaż kątownika aluminiowego 50x50x4mm <komora dolna zsykowa>2.86	m m	2.86	
				RAZEM	2.86
24 d.1	Kalkulacja in- dywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej w pokojach jednoosobowych - 5 piętro / 526,527/ wg. rys. nr 1,2 -2 kpl Pokoje - 2 szt 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Ułożenie posadzki z paneli w pokojach			
25 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów Pokoje-6 szt (4.30*5.00)*6	m ² m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
26 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 129.00*0.03	m ³ m ³	3.87	
				RAZEM	3.87
27 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 3.87	m ³ m ³	3.87	
				RAZEM	3.87
28 d.2	Kalkulacja własna pokoje	Ułożenie folii pod panele 129.00	m ² m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
29 d.2	KNR 2-02 0610-05- analogia pokoje	Ułożenie mat pod panele 129.00	m ² m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
30 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych gr. 8 mm, kl. AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew <pokoje>129.00	m ² m ²	129.00	
				RAZEM	129.00