

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo budowlane w DS"Victoria"  
ADRES INWESTYCJI : Zamość ul. Płoskie 1  
INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE  
ADRES INWESTORA : ul.Akademicka 13 Lublin  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Kozłowska  
DATA OPRACOWANIA : 6 maj 2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
6 maj 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>POKOJE, PPOKOJE, ŁAZIENKI NA I piętrze i POKÓJ 12 NA PARTERZE</b>			
1	Kal.wł. d.1	Wynoszenie i wynoszenie mebli do pokoi - pokoi	kpl		
		21	kpl	21.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.00</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		904.02	m <sup>2</sup>	904.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>904.02</b>
3	KNR 4-01 d.1 0426-02 pokoje	Deski odbojowe na ścianach - demontaż	m <sup>2</sup>		
		0.40*(6.11+2.34+4.12+2.50)*10	m <sup>2</sup>	60.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.28</b>
4	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0.90*0.8*2	m <sup>2</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
5	KNR 4-01 d.1 0818-05 pok.12 pokoje	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-PCV	m <sup>2</sup>		
		4.21*2.56	m <sup>2</sup>	10.78	
		0.35*0.25*20	m <sup>2</sup>	1.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.53</b>
6	KNR 4-01 d.1 0348-02 pokoje	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.30*2.50*20	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
7	KNR 4-01 d.1 0708-01 pokoje	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m		
		2.50*20	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
8	KNR 0-17 d.1 2609-08 pokoje	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2.50*20	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
9	KNR 4-01 d.1 0901-08 pokoje,ppok.	Demontaż opaski naświetli i we wnękach do zabudowy, krotność =0,5	m		
		(2.40+0.42*2+0.85)*2*10	m	81.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.80</b>
10	KNR 2-02 d.1 2006-03 pokoje, ppok.	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach-naświetla	m <sup>2</sup>		
		0.4*(2.50+1.0)*10	m <sup>2</sup>	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
11	KNR 4-01 d.1 0702-04 pok.12	Odbicie pasów o szerokości do 10cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokole	m		
		(4.21+2.56)*2-0.90	m	12.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.64</b>
12	KNR 4-01 d.1 0705-01 pok.12 pokoje	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m		
		(4.21+2.56)*2-0.90	m	12.64	
		0.25*20	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.64</b>
13	KNR 4-01 d.1 0205-05 pok.12	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m <sup>2</sup>	miejsce		
		2	miejsce	2.00	
			ce		
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	NNRNKB 6 d.1 2804-03 pokoje	Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES polerowany na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm	m <sup>2</sup>		
		1.85*0.30*10+1.88*0.30*12	m <sup>2</sup>	12.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.32</b>
15	NNRNKB 6 d.1 2809-05	listwy osłaniające aluminiowe- przy parapetach	m		
		1.90*22	m	41.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.80</b>
16	KNR 2-02.2 d.1 1134-01 korytarz lp. pokoje, ppok.,łazienka pok.12	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
		1.90*42.00	m <sup>2</sup>	79.80	
		6.15*2.5*10+4.20*2.60*10+4.30*2.85+1.82*1.70*10+1.12*1.72+1.45*1.80*10+	m <sup>2</sup>	336.73	
		1.65*1.55			
		4.21*2.56+1.28*1.75+1.12*1.57	m <sup>2</sup>	14.78	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>431.31</b>
17	KNR 2-02.2 d.1 1134-02 korytarz lp. pokoje , ppok., łazienka pok.12	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  (1.90+42.00)*2*0.93-(2.72+2.75)*0.93+0.24*1.90*2*6 2.40*2*(6.15+2.50)*10+2.40*2*(4.20+2.60)*10+2.40*2*(4.30+2.85)+0.96*2* (1.82+1.70)*10+1.13*2*(1.12+1.72)+0.45*2*(1.45+1.80)*10+0.48*2*(1.65+ 1.55)-0.80*2.00*11-0.70*2.00*10 3.0*2*(4.21+2.56)+1.50*2*(1.28+1.75)+0.98*2*(1.12+1.57)-0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.04 850.64 53.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>986.06</b>
18	KNR 2-02 d.1 2009-04 pok.12	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 4.21*2.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
19	KNR 2-02 d.1 2009-02 pok.12	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 3.0*2*(4.21+2.56)-0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.02</b>
20	KNR 4-01 d.1 1204-08 korytarz lp. pokoje , ppok., łazienka pok.12  pokoje , ppok., łazienka pok.12	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1.90+42.00)*2*0.93-(2.72+2.75)*0.93+0.24*1.90*2*6 +1.90*42.00 6.15*2.5*10+4.20*2.60*10+4.30*2.85+1.82*1.70*10+1.12*1.72+1.45*1.80*10+ 1.65*1.55  1.28*1.75+1.12*1.57  2.40*2*(6.15+2.50)*10+2.40*2*(4.20+2.60)*10+2.40*2*(4.30+2.85)+0.96*2* (1.82+1.70)*10+1.13*2*(1.12+1.72)+0.45*2*(1.45+1.80)*10+0.48*2*(1.65+ 1.55)-0.80*2.00*11-0.70*2.00*10 1.50*2*(1.28+1.75)+0.98*2*(1.12+1.57)-0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 161.84 336.73  4.00 850.64 12.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>1365.97</b>
21	KNR 4-01 d.1 1204-01 korytarz lp. pok.12 pokoje , ppok.	Malowanie farbami akrylowymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 1.90*42.00 4.21*2.56+1.28*1.75 6.15*2.5*10+4.20*2.60*10+4.30*2.85+1.82*1.70*10+1.12*1.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.80 13.02 308.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.89</b>
22	KNR 4-01 d.1 1204-01 łazienka 12	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 1.45*1.80*10+1.65*1.55 1.12*1.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.66 1.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.42</b>
23	KNR 4-01 d.1 1204-02 korytarz lp. pokoje , ppok. 12	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian (1.90+42.00)*2*0.93-(2.72+2.75)*0.93+0.24*1.90*2*6 2.40*2*(6.15+2.50)*10+2.40*2*(4.20+2.60)*10+2.40*2*(4.30+2.85)+0.96*2* (1.82+1.70)*10+1.13*2*(1.12+1.72)-0.80*2.00*11-0.70*2.00*10 3.0*2*(4.21+2.56)+1.50*2*(1.28+1.75)-0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.04 818.32 48.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>948.47</b>
24	KNR 4-01 d.1 1204-02 łazienka 12	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian 0.45*2*(1.45+1.80)*10+0.48*2*(1.65+1.55) 0.98*2*(1.12+1.57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.32 5.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.59</b>
25	KNR 4-01 d.1 1206-04 korytarz lp. ppok. 12	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych dwukrotne - ścian, z jednokrotnym szpachlowaniem (1.90+42.00)*2*1.50-(2.72+2.75)*1.50-0.80*1.50*12+0.15*1.50*2*12-0.82* 1.50*2+0.14*1.50*2*2  1.40*2*(1.28+1.75)-(0.90*2+0.70)*1.40 (1.40*2*(1.82+1.70)-(0.90*2+0.80)*1.40)*10+1.35*2*(1.12+1.72)-(0.90*2+ 0.80)*1.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.88  4.98 55.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.98</b>
26	KNR 4-01 d.1 1210-10	Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0m2 dwukrotne (0.80*2.0*20+0.70*2.0*2+0.60*2.0*9)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.00</b>
27	KNR 4-01 d.1 1212-18 korytarz lp.	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*14*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokoje,	0.20*0.60*2*(7*10+6*10+12)	m <sup>2</sup>	34.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.80</b>
28	KNR 4-01 d.1 1212-27	Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych do 50mm  (0.60+1.10+2.50)*2*10+0.60*2+2.50	m  m	  87.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.70</b>
29	KNR 2-02.2 d.1 1134-01 pokoje ,ppok. 12	Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych( posadzka)  4.21*2.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
30	KNR 2-02.2 d.1 1130-02 pokoje 12	Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o gr.5mm wykonywane w pom. o pow. ponad 8m2 0.35*0.25*20 4.21*2.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.75 10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.53</b>
31	KNR-W 2-02 d.1 1124-06 pokoje .	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile  0.25*20	m  m	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
32	KNR-W 2-02 d.1 1123-02 pokoje	Posadzki z wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywinieciem na cokolik wys.10cm 0.45*0.25*20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.25</b>
33	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach  2.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.25</b>
34	d.1 kalk. własna pok.12	Ułożenie folii pod panele  4.21*2.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
35	d.1 kalk. własna pok.12	Ułożenie mat pod panele  4.21*2.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
36	NNRNKB 8 d.1 1136-01 pok.12	Posadzki z paneli podłogowych klasa AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew 4.21*2.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.78</b>
37	KNR 4-01 d.1 0411-08 Pok.12	Montaż progów metalowych  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	d.1 kalk. własna	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem płytą wiórową otworowana, białych, płytowych "80" wewnątrzlokalowych o pow. do 1,6 m2 h wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym- drzwi wejściowe do pomieszczeń na pierwszym piętrze 11	szt  szt	  11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
39	d.1 kalk. własna pok.12,101	Dostawa skrzydeł drzwiowych pokojowych z szybą ze szprosami, białych, płytowych "80" wraz z zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym 2	szt  szt	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40	d.1 kalk. własna pokoje	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem plaster miodu, białych, płytowych "80" wewnątrzlokalowych wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym 10	szt  szt	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
41	d.1 kalk. własna	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem plaster miodu, białych, płytowych "70" wewnątrzlokalowych wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym 10	szt  szt	  10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
42	d.1 kalk. własna	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem plaster miodu, białych, płytowych "70" łazienkowych z szybą, kratką wentylacyjną, wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym 11	szt  szt	  11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
43	d.1 kalk. własna	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem plaster miodu, białych, płytowych "60" łazienkowych z szybą, kratką wentylacyjną, wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym 1	szt  szt	  1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KNR 2-02 d.1 1017-01	Zawieszenie , pasowanie z regulacją skrzydeł 0.80*2.00*25+0.70*2.00*21+0.60*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.60</b>
45	KNR 4-01 d.1 0904-01	Skrócenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej 47	szt szt	47.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.00</b>
46	kal.własna d.1 pokoje	Wykonanie, dostawa i montaż płyt odbojowych ściennych o szer.0,60cm (6.10+2.60+1.00)*10+(4.17+2.50+1.00)*10+4.30+1.85+4.20+2.50	m m	186.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.55</b>
47	kal.własna d.1 pokoje lp.	Wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych wg rys.nr 1 18	szt szt	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
48	kal.własna d.1 pokoje 8,12	Wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych wg rys.nr 2a i b 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
49	kal.własna d.1 pok.9	Wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych wg rys.nr 3a i b 1	szt szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach 24	szt szt	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
51	d.1 kalk. własna siłownia	Obsadzenie drzwiczek metalowych, lakierowanych ,białych o wym.0,50x0,60 w ścianach gipsowo-kartonowych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 3.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
53	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, krotność=19 3.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
<b>2</b>		<b>NATRYSK NA I PIĘTRZE</b>			
54	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.90*6.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.57</b>
55	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 2.90*6.06+(2.90+6.06)*2*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.64</b>
56	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2.90*6.06+(2.90+6.06)*2*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.64</b>
57	KNR 4-01 d.2 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 2.90*6.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.57</b>
58	KNR 2-02.2 d.2 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 2.90*6.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.57</b>
59	KNR 2-02.2 d.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (2.90+6.06)*2*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.06</b>
60	KNR 4-01 d.2 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnym odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 2.90*6.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.57</b>
61	KNR 4-01 d.2 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian (2.90+6.06)*2*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.06	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.06</b>
62	KNR 4-01 d.2 1212-27	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych do 50mm 0.65*2	m m	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
63	KNR 4-01 d.2 0819-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych o wymiarach 15x15cm - pierwsza płytka 5	plytkę plytkę	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
64	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
65	KNR 4-01 d.2 1212-18	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*(20+18)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.12</b>
66	d.2 kalk. własna	Demontaż drzwiczek rewizyjnych w zabudowie 5	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
67	d.2 kalk. własna	Rozbiórka zabudowy podejść kanalizacyjnych pod brodziki /ruszt metalowy , płyta, glazura/ (0.14+0.35)*3.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.91</b>
68	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- pas płytek ułożonych poziomo na murku przy brodzikach 0.07*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.28</b>
69	d.2 kalk. własna	Obudowa podejść kanalizacyjnych pod brodziki z płyt OSB-3 gr 25mm na konstrukcji wsporczej ze stali profilowej ocynkowanej (0.23+0.35)*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.32</b>
70	d.2 kalk. własna	Wycinanie otworów rewizyjnych w okładzinach z płyt OSB 5	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
71	d.2 kalk. własna	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w wyciętych otworach 5	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
72	KNR AT-22 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm 0.07*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.28</b>
73	KNR AT-22 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem 2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
74	KNR AT-22 d.2 0209-03	Okładziny ściennie z płytek Gresowych układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 30x40 cm (0.30+0.35)*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
75	d.2 kalk. własna	Silikonowanie brodzików i kabin natryskowych (0.96*2+0.76*3+1.91*2)*5	m m	40.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.10</b>
<b>3</b>		<b>NATRYSK NA II PIĘTRZE</b>			
76	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.90*6.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.57</b>
77	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> 2.78*6.04+6.04*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.21</b>
78	KNR 4-01 d.3 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania 2.78*6.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.79</b>
79	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 2.78*6.04+6.04*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.21	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.21</b>
80	KNR 2-02.2 d.3 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 2.78*6.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.79</b>
81	KNR 2-02.2 d.3 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 6.04*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.42</b>
82	KNR 4-01 d.3 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnym odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 2.78*6.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.79</b>
83	KNR 4-01 d.3 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian 6.04*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.42</b>
84	KNR 4-01 d.3 1212-27	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych do 50mm 0.65*2	m m	1.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.30</b>
85	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 2	szt szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
86	KNR 4-01 d.3 1212-18	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*(20+18)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.12</b>
87	d.3 kalk. własna	Silikonowanie brodzików i kabin natryskowych (0.96*2+0.76*3+1.91*2)*5	m m	40.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.10</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE SANITARNE NA PARTRZE-PRZEDSIONEK DO WC</b>			
88	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1.20*2.20+1.0*2*(1.20+2.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.44</b>
89	KNR 4-01 d.4 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 1.2*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
90	KNR 2-02.2 d.4 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1.20*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
91	KNR 2-02.2 d.4 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 1.0*2*(1.20+2.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
92	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 2.25*6.04+(2.25+6.04)*2*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.05</b>
93	KNR 4-01 d.4 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnym odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 1.20*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.64</b>
94	KNR 4-01 d.4 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian 1.0*2*(1.20+2.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
<b>5</b>		<b>WYBRANE POKOJE, PRZEDPOKOJE, ŁAZIENKI</b>			
95	Kal.wł. d.5	Wynoszenie i wnoszenie mebli do pokoi - pokoi 8	kpl kpl	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
96	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 132.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.72</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 2-02.2 d.5 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  (2.60*6.1+2.6*4.3+1.9*1.8+1.7*1.6)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  132.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.72</b>
98	KNR 2-02.2 d.5 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  [(2.6+6.1+2.6+4.3)*2*2.50+(1.9+1.8)*2*1.2+(1.7+1.6)*2*0.5]*4-(0.8*2.0+0.7*2.0)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  348.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.72</b>
99	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 132.72+348.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  481.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>481.44</b>
100	KNR 4-01 d.5 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów  (2.60*6.1+2.6*4.3+1.9*1.8)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  121.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.84</b>
101	KNR 4-01 d.5 1204-01 łazienki	Malowanie farbami emulsyjnym odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów  1.7*1.6*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.88</b>
102	KNR 4-01 d.5 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian [(2.6+6.1+2.6+4.3)*2*2.50+(1.9+1.8)*2*1.2]*4-(0.8*2.0+0.7*2.0)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  335.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.52</b>
103	KNR 4-01 d.5 1204-02 łazienka	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian  (1.7+1.6)*2*0.5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.20</b>
104	KNR 4-01 d.5 1206-04 ppok.	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych dwukrotne - ścian, z jednokrotnym szpachlowaniem 1.34*3.57*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.14</b>
105	KNR 4-01 d.5 1210-10	Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0m2 dwukrotne  (0.80*2.0*20+0.70*2.0*2+0.60*2.0*9)*2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.00</b>
106	KNR 4-01 d.5 1212-18 pokoje,ppok.	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*(12+6)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
107	KNR 4-01 d.5 1212-27	Malowanie jednokrotne rur wodociagowych i gazowych do 50mm  (0.36+2.45+1.18)*2*4	m  m	  31.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.92</b>
<b>6</b>		<b>Świetlica I piętro</b>			
108	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  5.72*6.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.78</b>
109	KNR 4-01 d.6 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1.50*1.0+1.20*0.90+1.50*1.0+1.60*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.68</b>
110	KNR 4-01 d.6 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  1.50*1.0+1.20*0.90+1.50*1.0+1.60*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.68</b>
111	KNR-W 4-01 d.6 0711-20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagrunt. siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 1.50*1.0+1.20*0.90+1.50*1.0+1.60*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.68</b>
112	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach  5	szt  szt	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
113	KNR 2-02.2 d.6 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.72*6.08	m <sup>2</sup>	34.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.78</b>
114	KNR 2-02.2 d.6 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		1.15*2*(5.72+6.08)	m <sup>2</sup>	27.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.14</b>
115	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m <sup>2</sup>		
		1.15*2*(5.72+6.08)	m <sup>2</sup>	27.14	
		5.72*6.08	m <sup>2</sup>	34.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.92</b>
116	KNR 4-01 d.6 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.72*6.08	m <sup>2</sup>	34.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.78</b>
117	KNR 4-01 d.6 1206-04	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych dwukrotne - ścian, z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.25*2*(5.72+6.08)-1.25*0.90	m <sup>2</sup>	28.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.38</b>
118	KNR 4-01 d.6 1212-18 pokoje,ppok.	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*(19+19+11)	m <sup>2</sup>	11.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.76</b>
119	KNR 4-01 d.6 1212-27	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych do 50mm	m		
		0.86+2.80+2.70+0.80+0.40	m	7.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.56</b>
120	d.6	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem płytą wiórową otworowa, białych, płytowych "80" wewnętrzlokalowych o pow. do 1,6 m <sup>2</sup> h wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
121	KNR 2-02 d.6 1017-01	Zawieszenie , pasowanie z regulacją skrzydeł	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
<b>7</b>		<b>Świetlica II piętro</b>			
122	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		5.74*6.08	m <sup>2</sup>	34.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.90</b>
123	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
124	KNR 2-02.2 d.7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
		5.74*6.08	m <sup>2</sup>	34.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.90</b>
125	KNR 2-02.2 d.7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		1.15*2*(5.74+6.08)	m <sup>2</sup>	27.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.19</b>
126	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m <sup>2</sup>		
		1.15*2*(5.74+6.08)	m <sup>2</sup>	27.19	
		5.74*6.08	m <sup>2</sup>	34.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.09</b>
127	KNR 4-01 d.7 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.74*6.08	m <sup>2</sup>	34.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.90</b>
128	KNR 4-01 d.7 1206-04	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych dwukrotne - ścian, z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.25*2*(5.74+6.08)-1.25*0.90	m <sup>2</sup>	28.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.43</b>
129	KNR 4-01 d.7 1212-18	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*(20+20+13)	m <sup>2</sup>	12.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.72</b>
130	KNR 4-01 d.7 1212-27	Malowanie jednokrotne rur wodociągowych i gazowych do 50mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2+2.80*2+0.40	m	7.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.60</b>
<b>8</b>		<b>KLATKI SCHODOWE</b>			
131	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-PCV	m <sup>2</sup>		
		2.78*1.66+1.40*2.70	m <sup>2</sup>	8.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.39</b>
132	KNR 4-01 d.8 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej-cokoły	m <sup>2</sup>		
		(2.70*3*2+3.50+3.80+1.95+2.10+(1.66+1.40+1.35+0.42)*2)*0.30	m <sup>2</sup>	11.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.16</b>
133	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		0.30*1.30*(48+12+11)+0.16*1.30*(54+13+12)+0.30*1.26*12+0.17*1.26*14+	m <sup>2</sup>	64.54	
		2.78*1.66+1.40+2.70+1.35*2.68+0.42*1.30			
				<b>RAZEM</b>	<b>64.54</b>
134	KNR 2-02 d.8 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		0.30*1.30*(48+12+11)+0.16*1.30*(54+13+12)+0.30*1.26*12+0.17*1.26*14+	m <sup>2</sup>	75.70	
		2.78*1.66+1.40+2.70+1.35*2.68+0.42*1.30+11.16			
				<b>RAZEM</b>	<b>75.70</b>
135	NNRNKB d.8 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		0.30*1.30*(48+12+11)+0.16*1.30*(54+13+12)+0.30*1.26*12+0.17*1.26*14	m <sup>2</sup>	51.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.66</b>
136	NNRNKB d.8 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.78*1.66+1.40+2.70+1.35*2.68+0.42*1.30	m <sup>2</sup>	12.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.88</b>
137	NNRNKB d.8 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m		
		2.7*3*2+3.50+3.80+1.95+2.10+(1.66+1.40+1.35)*2	m	36.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.37</b>
138	KNR 4-01 d.8 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		2.7*3*2+3.50+3.80+1.95+2.10+(1.66+1.40+1.35)*2	m	36.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.37</b>
139	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>		
		0.30	m <sup>3</sup>	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
140	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy na- stępny 1km ponad 1km, krotność=19	m <sup>3</sup>		
		0.30	m <sup>3</sup>	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
141	kalk. własna d.8	Wymiana okładzin z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m		
		2.70*3*2+3.50+3.80+(1.66+1.40+1.35+0.42)*2+3.00	m	36.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.16</b>
142	KNR 4-01 d.8 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1.10*(1.56*2+2.70*3*2+3.50+3.80+1.95+2.10+3.00)	m <sup>2</sup>	37.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.04</b>
143	KNR 4-01 d.8 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.40*(2.70*3*2+3.50+3.80+(1.70+1.40+1.35+0.42)*2)	m <sup>2</sup>	46.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.54</b>
144	kalk. własna d.8	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem policz- ków schodów	m <sup>2</sup>		
		0.10*83	m <sup>2</sup>	8.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.30</b>
145	kalk. własna d.8	Demontaż włazu kominiarskiego drewnianego o wym. 0,90*0,90	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
146	kalk. własna d.8	Dostawa i montaż włazu kominiarskiego ze stali płaskiej o powierzchni elemen- tu do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
147	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.30	m <sup>3</sup>	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
148	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, krotność=19	m <sup>3</sup>		
		0.30	m <sup>3</sup>	0.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>
<b>9</b>		<b>POMIESZCZENIE PO SKLEPIE</b>			
149	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
150	KNR 4-01 d.9 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
151	KNR 4-01 d.9 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2+3	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
152	KNR 4-01 d.9 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.80*2+1.00	m	6.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.60</b>
153	KNR 4-01 d.9 0354-08	Wykucie z muru drzwi aluminiowych zewnętrznych wraz z ościeżnicą i naświet- łem o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		0.85*2.8	m <sup>2</sup>	2.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.38</b>
154	KNR 4-01 d.9 0348-03	Rozebranie ścianki z luksferów	m <sup>2</sup>		
		0.80*1.0	m <sup>2</sup>	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
155	KNR 4-01 d.9 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej	m <sup>2</sup>		
		1.52*2.97-0.60*2.0	m <sup>2</sup>	3.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.31</b>
156	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-PCV	m <sup>2</sup>		
		2.81*5.80+2.72*3.30+1.52*3.30	m <sup>2</sup>	30.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.29</b>
157	KNR 4-01 d.9 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek gresowych	m		
		1.35*2+1.20*2+1.20*2+1.63*2-0.80*4	m	7.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.56</b>
158	KNR-W 4-01 d.9 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		1.35*1.63+1.20*1.20	m <sup>2</sup>	3.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.64</b>
159	KNR-W 2-02 d.9 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm	m <sup>2</sup>		
		0.80*1.0	m <sup>2</sup>	0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
160	KNR 4-01 d.9 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.90*0.90	m <sup>2</sup>	0.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.81</b>
161	KNR 4-01 d.9 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		0.85*2.90*0.25	m <sup>3</sup>	0.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.62</b>
162	d.9 kalk. własna	Dostawa ościeżnic stalowych	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
163	KNR 4-01 d.9 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0*3	m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
164	NNRNKB d.9 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		2.85*2+1.00	m	6.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.70</b>
165	KNR 4-01 d.9 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.00*(1.52+3.30)*2-0.80*2.0+2.0*2.17	m <sup>2</sup>	22.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.02</b>
166	KNR 4-01 d.9 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.00*(1.52+3.30)*2-0.80*2.0+2.0*2.17	m <sup>2</sup>	22.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.02</b>
167	KNR 4-01 d.9 0705-01	Uzupełnienie tynku po skutych cokolikach z gresu	m		
		1.35*2+1.20*2+1.20*2+1.63*2-0.80*4	m	7.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.56</b>
168	KNR 4-01 d.9 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
169	KNR 4-01 d.9 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2.0*2+0.80)*3	m	14.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
170	KNR 4-01 d.9 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
171	KNR 4-01 d.9 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		0.93*5.80+2.0*(3.30*2+1.52+3.08+2.81)+2.0*(1.20+1.20+1.35+1.63)*2-2.0*0.80*6	m <sup>2</sup>	45.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.33</b>
172	KNR 2-02.2 d.9 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
		2.72*3.30+1.52*3.30+2.81*5.80+1.35*1.63+1.20*1.20	m <sup>2</sup>	33.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.93</b>
173	KNR 2-02.2 d.9 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o gr.5mm wykonywane w pom. o pow. ponad 8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.72*3.30+1.52*3.30+2.81*5.80+1.35*1.63+1.20*1.20	m <sup>2</sup>	33.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.93</b>
174	NNRNKB d.9 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES polerowanych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.60*2.72	m <sup>2</sup>	4.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.35</b>
175	NNRNKB d.9 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES satyna o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.35*1.63+1.20+1.20+1.52*3.30	m <sup>2</sup>	9.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.62</b>
176	NNRNKB d.9 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES satyna o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m		
		(1.35+1.63+1.20+1.20)*2-0.80*4	m	7.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.56</b>
177	NNRNKB d.9 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES polerowany o wym. 10x40cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m		
		1.60*2	m	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
178	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.00*2*(1.52+3.30)+1.50*2.72	m <sup>2</sup>	23.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.36</b>
179	KNR AT-22 d.9 0205-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m <sup>2</sup>		
		2.00*2*(1.52+3.30)+1.50*2.72	m <sup>2</sup>	23.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.36</b>
180	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.72*3.30+1.52*3.30+2.81*5.80+1.35*1.63+1.20*1.20	m <sup>2</sup>	33.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.93</b>
181	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.97*(3.30+6.11+5.8+2.81+3.08)+1.47*2.72+0.97*2*(1.52+3.30)+2.87*2*(1.35+1.63+1.20+1.20)	m <sup>2</sup>	106.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.90</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.72*3.30+1.52*3.30+2.81*5.80+1.35*1.63+1.20*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.93</b>
183	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.97*(3.30+6.11+5.8+2.81+3.08)+1.47*2.72+0.97*2*(1.52+3.30)+2.87*2*(1.35+1.63+1.20+1.20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.90</b>
184	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.72*3.30+2.81*5.80+1.35*1.63+1.20*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.91</b>
185	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.97*(3.30+6.11+5.8+2.81+3.08)+0.97*2*(1.52+3.30)+2.87*2*(1.35+1.63+1.20+1.20)+1.47*2.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.90</b>
186	KNR 4-01 d.9 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnym odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych sufitów 1.52*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.02</b>
187	KNR 4-01 d.9 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć i pleśń - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian 0.97*2*(1.52+3.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.35</b>
188	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.97*2+0.70*4	m m	8.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.74</b>
189	d.9 kalk. własna	Ułożenie folii pod panele 5.80*2.81+2.72*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.92</b>
190	d.9 kalk. własna	Ułożenie mat pod panele 5.80*2.81+2.72*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.92</b>
191	NNRNKB 8 d.9 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa AC4 wraz z listwami dwuczęściowymi oraz narożnikami do listew 5.80*2.81+2.72*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.92</b>
192	KNR 4-01 d.9 0411-08	Montaż progów aluminiowych 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
193	d.9 kalk. własna	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem płytą wiórową otworową, białych, płytowych "80" wewnątrzlokalowych o pow. do 1,6 m <sup>2</sup> h wraz z wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym- drzwi wejściowe do pomieszczeń na pierwszym piętrze 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
194	d.9 kalk. własna	Dostawa skrzydeł drzwiowych pokojowych z szybą ze szprosami, białych, płytowych "80" wraz z zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
195	d.9 kalk. własna	Dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z wypełnieniem plaster miodu, białych, płytowych "80" łazienkowych z szybą ze szprosami, kratką wentylacyjną, wkładką, zamkiem, klamką z szyldem okrągłym białym 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
196	KNR 2-02 d.9 1017-01	Zawieszenie , pasowanie z regulacją skrzydeł 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
197	kal. własna d.9 pok.9	Wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych wg rys.nr 3a i b 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
198	KNR 2-02 d.9 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 0.80*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.64</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
199	KNR 2-02 d.9 1021-08	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe z szufladami i półkami 0.80*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.64</b>
200	KNR 2-02 d.9 1021-10	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe i dwudrzwiowe z półkami 0.60*(0.80+0.40+0.60+0.40)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.32</b>
201	d.9 kalk. własna	Dostawa i montaż na glazurze lustra z fazką o wym. 70x60 0.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.42</b>
202	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.36</b>
203	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, krotność=19 1.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.36</b>
<b>10</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
204	KNR 4-01 d.10 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku 0.25*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.08</b>
205	KNR 4-01 d.10 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 4.30*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.60</b>
206	d.10 kalk. własna	Rozebranie rynien z blachy nadające się do użytku 4.30	m m	4.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.30</b>
207	d.10 kalk. własna	Rozebranie rur spustowych z blachy nadające się do użytku 3.80	m m	3.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.80</b>
208	KNR 4-01 d.10 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek gresowych 2.16+0.54+1.70+0.30*6+0.14*6	m m	7.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.04</b>
209	d.10 kalk. własna	Demontaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej 1.20+3.90+2.10	m m	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
210	d.10 kalk. własna	Demontaż konstrukcji daszku jednospadowego 4.30*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.60</b>
211	KNR 4-01 d.10 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (1.47*4.50+1.47*2.0)*0.15+0.25*0.25*0.90*2+0.25*0.25*1.47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.64</b>
212	KNR 0-17 d.10 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 0.90*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
213	KNR 0-23 d.10 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 1.0	m m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
214	NNRNKB d.10 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków metodą lekko mokrą z przyklejeniem styropianu gr.8cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami z wykonaniem tynku mineralnego 0.90*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
215	KNR 2-02 d.10 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.70*(3.65+3.75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.38</b>
216	NNRNKB d.10 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. cokołu z przyklejeniem styropianu gr.5cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, z wykonaniem tynku żywicznego mozaikowego/kamyczkowego/	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*6.50	m <sup>2</sup>	5.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.85</b>
217	KNR 2-02 d.10 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm obsadzonych w gniazdach cokołów 1.40	m m	1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
218	KNR 4-01 d.10 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.75</b>
219	KNR 4-01 d.10 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km, krotność=19 1.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.75</b>