

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo- malarskie w DS" MANHATTAN"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie  
INWESTOR : UNIwersytet PRZYRODniczy W LUBLINIE  
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Akademicka 13  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 08.08.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.08.2013

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Sklep 80	m <sup>2</sup>	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2628.51</b>
9 d.1	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> Pokoje-8 szt (0.8*2.0*2.5)*8 Umywalnie, WC/drzwi/ [(0.6*2.0*2.5)*3]*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.00 90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.00</b>
10 d.1	KNR 4-01 1210-07	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> Kuchnie-10szt (0.35*0.35)*9 0.35*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.10 0.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.17</b>
11 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Duży pokój 4szt (0.60*2)*4 Mały pokój- 4 szt (2.45*2+0.53*2)*4 Umywalnia -10szt (2.45*2)*10 WC-10 szt (0.70+0.30)*10 Kuchnie-10szt 2.23*2+2.05+1.40+0.55+1.0+1.05+0.25 kuchnia-Xp. kuchnia- Ip- IXp. (2.46*2+2.46+2+0.50+1.08+0.50+1.10+1.60)*9 Korytarze-10szt 33*10	m m m m m m m m m m	4.80 23.84 49.00 10.00 10.76 127.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.84</b>
12 d.1	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm WC, umywalnia -20szt (0.50+0.80+0.60)*19 0.50*10	m m m	36.10 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.10</b>
13 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Duży pokój- 4szt (0.6*0.2*2*25)*4 Mały pokój - 4szt (0.6*0.2*2.*15)*4 Korytarze-10szt [(0.6*0.2*2*3)*4]*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.00 14.40 28.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.20</b>
14 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem Korytarze- 10szt 200.16*10 Przedśionki-120szt [(1.25+2.35)*2*1.39-(0.90*3+0.70)*1.39+0.10*1.39*2]*120 Klatka schodowa-2szt kondyg.- strop spocznik bieg 10p. [((2.76+0.15+0.14+0.60+0.60)*1.40)*10]*2 [((2.76*1.15+(1.46*2)*1.40))*10]*2 [[[(1.40*1.40*1.73/4)*2]*20]*2 [2.78*1.36+(2.0*1.36)]*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2001.60 667.20 119.00 145.24 67.82 13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3013.86</b>
15 d.1	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Pokoje- 8szt 2*8	szt. szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
16 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) pokoje 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
17 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Korytarze na wszystkich piętrach 15	szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
18	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km <tynk, glazura>0.76+0.66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.42</b>
19	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki Krotność = 9 1.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.42</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowo - budowlane w sklepie</b>			
20	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.62*4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.64</b>
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
22	KNR AT-22 d.2 0205-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
23	KNR AT-22 d.2 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 6	m m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
24	KNR 2-02 d.2 1021-07	Szafka kuchenna zlewozmywakowa 0.80*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.64</b>
25	KNR 2-02 d.2 1021-08	Szafk kuchenna wiszące jednodrzwiowa i dwudrzwiowa z półkami 0.60*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.96</b>
26	KNR 2-02 d.2 1021-09	Szafka kuchenna stojąca jednodrzwiowa i dwudrzwiowa z półkami 0.8*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.28</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje w sklepie na parterze</b>			
27	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
28	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNR 4-02 d.3 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	KNR 4-02 d.3 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 6	m m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
31	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
32	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
33	KNR 2-15 d.3 0220-04	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	KNR 2-15 d.3 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR 2-15 d.3 0213-01 kalk. własna	Montaż syfonów wannowych lub zlewowych - syfony z tworzywa sztucznego - zlewowe	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
36	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
37	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>