

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w DS Manhattan
ADRES INWESTYCJI : Dom Studencki "Manhattan" Lublin ul. Dobrzańskiego 33
INWESTOR : UNIwersytet PRZYRODniczy w Lublinie
ADRES INWESTORA : Lublin ul. Akademicka 13

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych w DS Manhattan					
1	KNR-W 5-08 0201-03	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym. Uchwyty do mocowania przewodów 3x1,5 do stropu nad sufitem podwieszanym. 1000	m m	1000.000	1000.000
				RAZEM	1000.000
2	KNR-W 5-08 0211-04	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na uchwytach odstępowych. Przewody 3x1,5. 1200	m m	1200.000	1200.000
				RAZEM	1200.000
3	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - Oprawa o źródle światła 4x18 W. Oprawa TYP A kompletna ze źródłami światła i zapłonnikami. 210	kpl. kpl.	210.000	210.000
				RAZEM	210.000
4	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 50	kpl. kpl.	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 5-08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych. Oprawy LED TYP B na klatkach schodowych.. 50	kpl. kpl.	50.000	50.000
				RAZEM	50.000