

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWYM TEORIA WETERYNARI
ADRES INWESTYCJI : UL. AKADEMICKA 12, LUBLIN
INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL. AKADEMICKA 13
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Drozd
DATA OPRACOWANIA : 2014-05-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-05-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wewnętrzne			
1	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 6.00	m ³ m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 20.00	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 65.00	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
5	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 65.00	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
6	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 80.00	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 170.00	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
8	KNR 4-01 d.1 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 5.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 d.1 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 30.00	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR-W 2-02 d.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
14	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 200.00	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
16	KNR 4-01 d.1 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
17	KNR 4-01 d.1 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 4-01 d.1 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiściach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 15	szt. szt.	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.000
19	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z przewodami elektrycznymi 400.00	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
20	KNR 4-01 d.1 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego brudzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 4-01 d.1 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego brudzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 4-01 d.1 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 500.00	szt. szt.	500.000	
				RAZEM	500.000
23	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 400.00	m ² m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
24	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
25	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 500.00	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
26	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 250.00	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
27	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufitów 425.00	m ² m ²	425.000	
				RAZEM	425.000
28	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie pionowe ścian 1130.00	m ² m ²	1130.000	
				RAZEM	1130.000
29	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 425.00	m ² m ²	425.000	
				RAZEM	425.000
30	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 1130.00	m ² m ²	1130.000	
				RAZEM	1130.000
31	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 55.00	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
32	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 20.00	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
35	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
36	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 36.00	m ² m ²	36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36.000
37	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 500.00	m m	500.000	
				RAZEM	500.000
38	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 150.00	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
39	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych bie-gów i spoczników klatki schodowej 45.00	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
40	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej 80.00	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
41	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej bez szpachlowania 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
42	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej z jednokrotnym szpachlowaniem 21.00	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
43	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej z dwukrotnym szpachlowaniem 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
45	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
46	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
47	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
48	KNR 4-01 d.1 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
49	KNR 4-01 d.1 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
50	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 350.00	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
51	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 190.00	m ² m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
52	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 450.00	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
53	analiza włas- d.1 na	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej pod panele podłogowe 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
54	KNR-W 2-02 d.1 0610-03 analogia	Ułożenie maty z pianki pod panele podłogowe 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - wykończenie cokolikami przyściennymi z mdf minimum 19/40 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
56	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES GAT I o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
57	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
58	NNRNKB d.1 202 2804-03	(z.VI) Okładziny póltek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
59	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homogenicznych rulonowych chemoodpornych i odpornych na promienie UV z wykonaniem cokolika o wys. 15 cm 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
60	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych termozgrzewalnych homogenicznych rulonowych odpornych na ścieranie z wykonaniem cokolika o wys. 15 cm 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
61	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 300.00	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
62	KNR-W 2-02 d.1 1123-03	Posadzki z wykładzin kauczukowych o powierzchni antypoślizgowej - płytki 95.00	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
63	KNR 0-14 d.1 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
64	KNR 0-14 d.1 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
65	NNRNKB d.1 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
66	KNR 2-02 d.1 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 21.00	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
67	KNR 2-02 d.1 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 21.00	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
68	KNR 0-14 d.1 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
69	KNR 0-14 d.1 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
70	KNR 0-14 d.1 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 20.00	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
71	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 157.00	m ² m ²	157.000	
				RAZEM	157.000
72	KNR 2-02 d.1 2001-01	Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr.8 cm pojedyncze 60.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 120.00	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
74	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
75	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 126.00	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
76	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 276.00	m ² m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
77	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, odporną na zmywanie środkami dezynfekującymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
78	KNR 9-03 d.1 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
79	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
80	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
81	KNR 2-15 d.1 0120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
82	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
83	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
84	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
85	d.1 analiza indywidualna	Dostawa ościeżnic drzwiowych drewnianych "80" 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
86	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 12.80	m ² m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
87	d.1 analiza indywidualna	Dostawa ościeżnic drzwiowych stalowych "80" 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
88	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne z wypełnieniem płytą wiórową otworową o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone 16.00	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
89	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł dla skrzydeł drzwiowych o podwyższonej klasie izolacyjności akustycznej - okleina naturalna 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne w klasie izolacyjności akustycznej $R_w = 42$ dB o powierzchni do 2.0 m ² , pokrycie - okleina naturalna, fabrycznie wykończone z ościeżnicą drewnianą R_w 42dB, pokrycie - okleina naturalna - MONTAŻ 5*0.9*2.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
91	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne w klasie izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB o powierzchni do 2.0 m ² , wypełnienie - płyty wiórowe układane warstwowo, pokrycie - okleina drewnopodobna, fabrycznie wykończone z ościeżnicą drewnianą R_w 32dB, pokrycie - okleina drewnopodobna - MONTAŻ 5*0.9*2.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
92	analiza indywidualna d.1	Dostawa drzwi wejściowych w klasie izolacyjności akustycznej $R_w = 42$ dB o powierzchni do 2.0 m ² , pokrycie - okleina naturalna, fabrycznie wykończone z ościeżnicą drewnianą R_w 42dB, pokrycie - okleina naturalna z kompletem okuć 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
93	analiza indywidualna d.1	Dostawa drzwi wejściowych w klasie izolacyjności akustycznej $R_w = 32$ dB o powierzchni do 2.0 m ² , pokrycie - okleina naturalna, fabrycznie wykończone z ościeżnicą drewnianą R_w 32dB, pokrycie - okleina naturalna z kompletem okuć 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
94	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami (dotyczy starych skrzydeł) 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
95	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych (dotyczy starych skrzydeł) 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
96	KNR-W 4-01 d.1 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
97	analiza własna d.1	Jednokrotne lakierowanie parkietów lakierem podkładowym szybkoschnącym, uwypuklającym strukturę drewna 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
98	analiza własna d.1	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowymjednoskładnikowym o zwiększonej odporności na ścieranie i zarysowania 150.00	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
99	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego na cokoliki przypodłogowe z mdf minimum 19/40 wraz z narożnikami i zakończeniami 200.00	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
100	KNR-W 2-02 d.1 1122-05 analogia	Cokoliki przypodłogowe z mdf minimum 19/40 wraz z narożnikami i zakończeniami 100.00	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
101	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 800.00	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
102	analiza indywidualna d.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość wg możliwości Oferenta 20.00	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
103	analiza indywidualna d.1	Transport złomu metalowego i drewnianego samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość wg możliwości Oferenta 5.00	t t	5.000	
				RAZEM	5.000