
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo- malarskie na 1p. i 2p. w DS" MANHATTAN"
ADRES INWESTYCJI : ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie
INWESTOR : UNIwersytet PRZYRODniczy W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Akademicka 13
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Daniel Zielonka (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowo- malarskie na 1p i 2p. w DS " MANHATTAN"					
1		Roboty malarskie			
d.1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi- 24 małych pokoi , 24 dużych pokoi- 48kpl. 48	kpl kpl	48.00	
				RAZEM	48.00
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią / wybrane pokoje w budynku/ <natrysk>20.13 <umywalnia>50.15 <wc>14.68 <duży pokój +mały pokój na 2p.>(6.33*2.76)*8+(3.95*2.90)*8	m ² m ² m ² m ²	20.13 50.15 14.68 231.41	
				RAZEM	316.37
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 779.18+1836	m ² m ²	2615.18	
				RAZEM	2615.18
4	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 20.13+14.68	m ² m ²	34.81	
				RAZEM	34.81
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych 1836	m ² m ²	1836.00	
				RAZEM	1836.00
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych 779.18	m ² m ²	779.18	
				RAZEM	779.18
7	KNR 4-01 d.1 1204-01 1p - 2p 1p - 2p. 1p - 2p. 1p - 2p. 1p - 2p. 1p.- 2p.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych sufitów Duży pokój -24szt (6.33*2.76)*24 Mały pokój - 24szt (3.95*2.90)*24 Natrysk -12szt (0.98*0.94+0.84*0.90)*12 Umywalnia -12szt [(1.61*1.31)+(1.31*1.58)]*12 WC- 12szt (1.61*0.76)*12	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	419.30 274.92 20.13 50.15 14.68	
				RAZEM	779.18
8	KNR 4-01 d.1 1204-02 1p - 2p. 1p - 2p.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych ścian Duży pokój-24szt [(6.33+2.76)*2*2.5-0.8*2.0]*24 Mały pokój- 24 szt [(3.95+2.90)*2*2.5-0.8*2.0]*24	m ² m ² m ²	1052.40 783.60	
				RAZEM	1836.00
9	KNR 4-01 d.1 1210-10 1p - 2p. 1p - 2p.	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 Pokoje-24 szt (0.8*2.0*2.5)*24 Umywalnie, WC/drzwi/ [(0.6*2.0*2.5)*3]*12	m ² m ² m ²	96.00 108.00	
				RAZEM	204.00
10	KNR 4-01 d.1 1212-27 1p - 2p. 1p - 2p. 1p - 2p. 1p - 2p.	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm Duży pokój 24szt (0.60*2)*24 Mały pokój- 24 szt (2.45*2+0.53*2)*24 Umywalnia -12szt (2.45*2)*12 WC-12szt (0.70+0.30)*12	m m m m m	28.80 143.04 58.80 12.00	
				RAZEM	242.64
11	KNR 4-01 d.1 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm WC, umywalnia 12szt (0.50+0.80+0.60)*6 0.50*6	m m m	11.40 3.00	
				RAZEM	14.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		Duży pokój- 24szt (0.6*0.2*2*25)*8	m ²	48.00	
		(0.6*0.2*2*15)*16	m ²	57.60	
		Mały pokój - 24szt (0.6*0.2*2.*15)*24	m ²	86.40	
				RAZEM	192.00
2		Roboty remontowo- budowlane w budynku			
13	Kalkulacja in- d.2 dywidualna Duże pokoje	Wymiana kratki wentylacyjnych PCV o wym. 14x30 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
14	KNR 4-01 d.2 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Pokoje- 24szt (1p. - 2p.) 2*24	szt.		
			szt.	48.00	
				RAZEM	48.00
15	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
	pokoje	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
16	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	pokoje-2szt	2.14*2	m	4.28	
				RAZEM	4.28
17	NNRNKB d.2 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym- parapet-	m		
	pokoje	2.14*2	m	4.28	
				RAZEM	4.28
18	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Pokoje 8	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
19	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach, przedpokojach	m ²		
	1p	Pokój duży- 16 szt (6.33*2.76)*12	m ²	209.65	
	2p /216,217, 221,224/	(6.33*2.76)*4	m ²	69.88	
	1p	Pokój mały - 16szt (3.95*2.90)*12	m ²	137.46	
	2p./215,218, 222,223/ 2p.	(3.95*2.90)*4	m ²	45.82	
		Przedpokój-6 szt /203-204; 213-214; 215-216; 217-218; 221-222; 223-224/ [1.25*2.45+(0.80*3+0.60)*0.10]*6	m ²	20.18	
				RAZEM	482.99
20	KNR 4-01 d.2 0702-04	Skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 10 cm na cokole Duży pokój-16szt [(6.33+2.76)*2-0.90]*16 Mały pokój - 16szt [(3.95+2.90)*2-0.90]*16 Przedpokój-6szt ((1.25+2.45)*2-(0.90*3+0.7))*6	m		
			m	276.48	
			m	204.80	
			m	24.00	
				RAZEM	505.28
21	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu Duży pokój -16szt [(6.33+2.76)*2-0.90]*16 Mały pokój -16szt [(3.95+2.90)*2-0.90]*16 Przedpokój-6szt ((1.25+2.45)*2-(0.90*3+0.7))*6	m		
			m	276.48	
			m	204.80	
			m	24.00	
				RAZEM	505.28
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (posadzka) 482.99	m ²		
			m ²	482.99	
				RAZEM	482.99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 482.99-20.18	m ² m ²	462.81	
				RAZEM	462.81
24	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych zgrzewanych homogenicznych wielobarwnych z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika wys. 10 cm / zgodnych ze specyfikacją/ Duży pokój - 16 szt (6.33+0.10)*(2.76+0.10)*16 Mały pokój - 16 szt (3.95+0.10)*(2.90+0.10)*16	m ² m ² m ²	294.24 194.40	
				RAZEM	488.64
25	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 488.64	m ² m ²	488.64	
				RAZEM	488.64
26	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - cokoliki przyścienne z tworzyw sztucznych - profile Duży pokój - 16 szt [(6.33+2.76)*2-0.90]*16 Mały pokój- 16szt [(3.95+2.90)*2-0.90]*16	m m m	276.48 204.80	
				RAZEM	481.28
27	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Przedpokój- 2p. - 6szt 20.18	m ² m ²	20.18	
				RAZEM	20.18
28	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Przedpokój - 2p.-6szt (1.25*2.45+(0.60+0.80*3)*0.10)*6	m ² m ²	20.18	
				RAZEM	20.18
29	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ((1.25+2.45)*2-(0.70+0.90*3))*6	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
30	NNRNKB d.2 202 2809-05	listwa wykańczająca- progowa aluminiowa 0.8*3*6	m m	14.40	
				RAZEM	14.40
31	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Montaż odbojników drzwiowych do posadzki Duże pokoje- 24 1p.- 2p.	szt szt	24.00	
				RAZEM	24.00
32	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km (505.28*0.10)*0.010 482.99*0.002 [(2.14*0.30)*0.04]*2	m ³ m ³ m ³ m ³	0.51 0.97 0.05	
				RAZEM	1.53
33	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki Krotność = 9 1.53	m ³ m ³	1.53	
				RAZEM	1.53
3		Dostawa i montaż zabudowy meblowej w pokojach			
34	Kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej w dużych pokojach - 1p.- 2p. piętro wg.rys 1a, 1b Pokój duży - 24 szt 24	szt szt	24.00	
				RAZEM	24.00
35	Kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej w małych pokojach - 1p.- 2p. piętro wg. rys. nr 2a,2b Pokój mały - 24 szt. 24	szt szt	24.00	
				RAZEM	24.00