

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo- malarskie na 5 p.w DS" MANHATTAN"
ADRES INWESTYCJI : ul. Dobrzańskiego 33 w Lublinie
INWESTOR : UNIwersytet PRZYRODniczy W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Akademicka 13
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Daniel Zielonka (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowo- malarskie na 5p. w DS " MANHATTAN"					
1		Roboty malarskie			
d.1	Kalkulacja indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi na 5 p.- 12 małych pokoi , 12 dużych pokoi- 24kpl. 24	kpl kpl	24.00	
				RAZEM	24.00
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią / wybrane pokoje w budynku/ <umywalnia>25.07 <wc>7.34	m ² m ² m ²	25.07 7.34	
				RAZEM	32.41
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 918+379.52	m ² m ²	1297.52	
				RAZEM	1297.52
4	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 25.07+7.34	m ² m ²	32.41	
				RAZEM	32.41
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży pionowych 918	m ² m ²	918.00	
				RAZEM	918.00
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poziomych 379.52	m ² m ²	379.52	
				RAZEM	379.52
7	KNR 4-01 d.1 1204-01 5p. 5p. 5p. 5p.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych sufitów Duży pokój -12szt (6.33*2.76)*12 Mały pokój - 12szt (3.95*2.90)*12 Umywalnia -6szt [(1.61*1.31)+(1.31*1.58)]*6 WC- 6szt (1.61*0.76)*6	m ² m ² m ² m ² m ²	209.65 137.46 25.07 7.34	
				RAZEM	379.52
8	KNR 4-01 d.1 1204-02 5p. 5p.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi, starych tynków wewnętrznych ścian Duży pokój-12szt [(6.33+2.76)*2*2.5-0.8*2.0]*12 Mały pokój- 12 szt [(3.95+2.90)*2*2.5-0.8*2.0]*12	m ² m ² m ²	526.20 391.80	
				RAZEM	918.00
9	KNR 4-01 d.1 1210-10 5p. 5p.	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 Pokoje-12 szt (0.8*2.0*2.5)*12 Umywalnie, WC/drzwi/ [(0.6*2.0*2.5)*3]*6	m ² m ² m ²	48.00 54.00	
				RAZEM	102.00
10	KNR 4-01 d.1 1212-27 5p. 5p. 5p. 5p.	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm Duży pokój 12szt (0.60*2)*12 Mały pokój- 12 szt (2.45*2+0.53*2)*12 Umywalnia -6szt (2.45*2)*6 WC-6szt (0.70+0.30)*6	m m m m m	14.40 71.52 29.40 6.00	
				RAZEM	121.32
11	KNR 4-01 d.1 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm WC, umywalnia 6szt (0.50+0.80+0.60)*3 0.50*3	m m m	5.70 1.50	
				RAZEM	7.20
12	KNR 4-01 d.1 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Duży pokój- 12szt (0.6*0.2*2*25)*4 (0.6*0.2*2*15)*8	m ² m ² m ²	24.00 28.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mały pokój - 12szt (0.6*0.2*2.*15)*12	m ²	43.20	
				RAZEM	96.00
2		Roboty remontowo- budowlane w budynku			
13	Kalkulacja indywidualna d.2 Duże pokoje	Wymiana kratki wentylacyjnych PCV o wym. 14x30 cm w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
14	KNR 4-01 d.2 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. Pokoje- 12szt (5p.) 2*12	szt. szt.	 24.00	
				RAZEM	24.00
15	KNR 4-01 d.2 0711-02 pokoje	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Pokoje 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
17	KNR 4-01 d.2 0818-05 5p 5p. 5p.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokojach, przedpokojach Pokój duży- 12 szt (6.33*2.76)*12 Pokój mały - 12szt (3.95*2.90)*12 Przedpokój-12 szt [1.25*2.45+(0.80*3+0.60)*0.10]*12	m ² m ² m ² m ²	 209.65 137.46 40.35	
				RAZEM	387.46
18	KNR 4-01 d.2 0702-04	Skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 10 cm na cokole Duży pokój-12szt [(6.33+2.76)*2-0.90]*12 Mały pokój - 12szt [(3.95+2.90)*2-0.90]*12 Przedpokój-12szt ((1.25+2.45)*2-(0.90*3+0.7))*12	m m m m	 207.36 153.60 48.00	
				RAZEM	408.96
19	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu Duży pokój -12szt [(6.33+2.76)*2-0.90]*12 Mały pokój -12szt [(3.95+2.90)*2-0.90]*12 Przedpokój-12szt ((1.25+2.45)*2-(0.90*3+0.7))*12	m m m m	 207.36 153.60 48.00	
				RAZEM	408.96
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (posadzka) 387.46	m ² m ²	 387.46	
				RAZEM	387.46
21	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 207.36+153.60	m ² m ²	 360.96	
				RAZEM	360.96
22	KNR-W 2-02 d.2 1123-02 5p. 5p.	Posadzki z wykładzin rulonowych zgrzewanych homogenicznych wielobarwnych z tworzyw sztucznych z wywinięciem cokolika wys. 10 cm / zgodnych ze specyfikacją/ Duży pokój - 12 szt (6.33+0.10)*(2.76+0.10)*12 Mały pokój - 12 szt (3.95+0.10)*(2.90+0.10)*12	m ² m ² m ²	 220.68 145.80	
				RAZEM	366.48
23	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 488.64	m ² m ²	 488.64	
				RAZEM	488.64
24	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - cokoliki przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	5p.	Duży pokój - 12 szt [(6.33+2.76)*2-0.90]*12	m	207.36	
	5p.	Mały pokój- 12szt [(3.95+2.90)*2-0.90]*12	m	153.60	
				RAZEM	360.96
25	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża Przedpokój - 12szt 40.35	m ² m ²	40.35	
				RAZEM	40.35
26	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Przedpokój --12szt (1.25*2.45+(0.60+0.80*3)*0.10)*12	m ² m ²	40.35	
				RAZEM	40.35
27	NNRNKB d.2 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 ((1.25+2.45)*2-(0.70+0.90*3))*12	m m	48.00	
				RAZEM	48.00
28	NNRNKB d.2 202 2809-05	listwa wykańczająca- progowa aluminiowa 0.8*3*12	m m	28.80	
				RAZEM	28.80
29	Kalkulacja in- d.2 dywidualna Duże pokoje- 5p.	Montaż odbojników drzwiowych do posadzki 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00
30	Kalkulacja in- d.2 dywidualna poz. 18 poz. 17	Wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km (408.96*0.10)*0.010 387.46*0.002	m ³ m ³ m ³	0.41 0.77	
				RAZEM	1.18
31	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Wywóz materiałów z rozbiórki Krotność = 9 1.18	m ³ m ³	1.18	
				RAZEM	1.18
3		Dostawa i montaż zabudowy meblowej w pokojach			
32	Kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej w dużych pokojach - 5p. piętro wg.rys 1a, 1b Pokój duży - 12 szt 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00
33	Kalkulacja in- d.3 dywidualna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej w małych pokojach - 5p. piętro wg. rys. nr 2a,2b Pokój mały - 12 szt. 12	szt szt	12.00	
				RAZEM	12.00