



Rzut piwnic
1:100

Pomieszczenie	A [m ²]	V [m ³]	Temp. wew.[°C]	Wilgotność względna [%]	n [w/h]	V [m ³ /h]
P1	18	48,6	20 (±1)	55 (±10)	15	730
P2	17,4	47	20 (±1)	55 (±10)	15	710
P3	9,9	26,7	20 (±1)	55 (±10)	15	400
P3a	6	16,2	20 (±1)	55 (±10)	5	80
P4	8,9	24	20 (±1)	55 (±10)	15	360
P4a	5,4	14,6	20 (±1)	55 (±10)	5	80
P5	7,9	21,3	20 (±1)	55 (±10)	15	320
P5a	4,5	12,2	20 (±1)	55 (±10)	5	60
P6	20,7	56	20 (±1)	55 (±10)	2	120
					suma:	2860

- Oznaczenia:
- instalacja wentylacyjna nowienna
 - instalacja wentylacyjna wywieńna
 - instalacja wentylacyjna istniejąca
- NP – nowizacz parowy o wydajności 24 kg/h

- *Uwagi:
- Kandy wentylacyjne nowienna i wycięgowe zaizolowoc zgodnie z częścicę opisowć niniejszego opracowania.
 - Projektowane kandy wentylacyjne prowadzić pod ströpm w zabudowie z płyt g-k.
 - Opdyw kondensatu z nowizacza parowego wćczyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej.



<div><div><div><div><div><div></div><div>ISO 9001:2008</div></div></div><div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>PROPER</div><div>Sp. z o.o.</div></div><div><div><div>20-481 Lublin, ul. K. Olszawskiego 8</div><div>tel. 81 747 83 54, 81 748 27 47</div><div>info@proper.com.pl</div><div>www.proper.com.pl</div></div></div></div><div><div>Rok założenia 1989</div></div></div></div></div>		Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin		Data: 05.2018	
Obiekt/adres: Budynek Wiwatium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Głęboka 30, dz. nr 4/9, ark. 2, obr. Rury Św. Ducha 29		Przebudowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach dla zwierząt w Budyńku Wiwatium UP w Lublinie, ul. Głęboka 30		Stadium: PW	
Tytuł rysunku: Rzut piwnic - instalacja klimatyzacji		Branża: SANITARNA		Skala: 1:100	
Funkcja Projektował: mgr inż. J. Targoński		Nr uprawnień 8/Lb/96		Podpis	
Opracował: mgr inż. G. Tatała					
Sprawdził: mgr inż. R. Malik		497/Lb/2001		Nr rysunku: 2	