




Telefon  
faks  
e-Mail

## HALA BASENOWA / PODSUMOWANIE



Wysokość pomieszczenia: 7.600 m, Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:327

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	376	203	569	0.539
Podłoga	20	375	230	572	0.612
Sufit	70	211	93	4425	0.441
Ściany (6)	50	391	141	8439	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.000 m  
Siatka: 11 x 15 Punkty  
Margines: 0.200 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	39	OPRAWA LED 167W 4000K (1.000)	16750	16750	167.0
W sumie:			653254	W sumie: 653250	6513.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $7.14 \text{ W/m}^2 = 1.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $912.65 \text{ m}^2$ )