




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Hala sportowa / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 9.500 m, Wysokość montażu: 8.800 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:327

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	805	427	951	0.530
Podłoga	20	788	380	956	0.483
Sufit	70	152	106	172	0.693
Ściany (4)	50	302	122	503	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m  
Siatka: 17 x 9 Punkty  
Margines: 0.500 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	80	OPRAWA LED 128W 4000K (1.000)	15000	15000	128.0
W sumie:			1200000	1200000	10240.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $9.16 \text{ W/m}^2 = 1.14 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $1117.60 \text{ m}^2$ )